

QUADRO RESUMO ORÇAMENTÁRIO - 1º Termo Aditivo		
RODOVIA: MT - 325	REFERÊNCIAS: SICRO	REFERÊNCIA: TABELA SETPU - SETEMBRO 2012
TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES	DATA BASE: JUL/2022	REAJUSTAMENTO ÍNDICE FGV/DNIT
EXTENSÃO: 153,10 KM	SEM DESONERAÇÃO	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	PERCENTUAL SOB TOTAL (%)
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	119.078,29	11,35%
2.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	29.655,67	2,83%
3.	CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	900.646,90	85,83%

Extensão total do trecho Pista Não Pavimentada	153,10 KM
Preço Total Por Quilometragem:	R\$ 6.854,22
PREÇO TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$):	R\$ 1.049.380,85
REPASSE SINFRA (R\$):	R\$ 890.842,37
CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA(R\$):	R\$ 158.538,48

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES

Junior Berlanda – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES

Julio Ishikawa – Responsável Técnico

PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO SIMPLIFICADO - PATO - 1º Termo Aditivo

RODOVIA: MT - 325
TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES
EXTENSÃO: 153,10 KM

REFERÊNCIAS: SICRO
DATA BASE: JUL/2022
REFERÊNCIA: TABELA SETPU - SETEMBRO 2012
REAJUSTAMENTO ÍNDICE FGV/DNIT
BDI: 15,74%
FE: 17,23%

1º ADITIVO

SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	TAREFA OU SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)		DIST FINANCEIRA			
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI COM FE	COM BDI COM FE		SEM BDI COM FE	COM BDI COM FE	REPASSSE	CONTRAPARTIDA		
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.	ADM	Administração Local	cj	1,00	497.205,75	575.465,93	497.205,75	575.465,93	411.537,19	476.313,15	0,25	102.884,30	119.078,29		119.078,29		
SUB-TOTAL 1. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL >>>							497.205,75	575.465,93		476.313,15			119.078,29		119.078,29		
		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA															
2.1	ICO	Instalação de Canteiro de obra		1,00	123.825,83	143.316,02	123.825,83	143.316,01	102.490,63	118.622,66	0,25	25.622,66	29.655,67		29.655,67		
SUB-TOTAL 2. - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA >>>							123.825,83	143.316,01		118.622,66			29.655,67		29.655,67		
		CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA															
3.1	4915613	Regularização mecânica da faixa de domínio	m²	918.600,00	0,16	0,19	148.853,87	172.283,48	123.206,34	142.599,03	918.600,00	148.853,88	172.283,48		172.283,48		
3.2	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (bota dentro)	m³	81.400,00	3,04	3,51	247.102,93	285.996,94	204.527,09	236.719,66	20.350,00	61.775,73	71.499,24		71.499,24		
3.4	4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m²	113.120,00	11,14	12,90	1.260.383,36	1.458.767,70	1.043.219,30	1.207.422,02	16.920,00	188.522,69	218.196,16		218.196,16		
3.5	4915598	Reconformação da plataforma	m²	4.353.600,00	0,09	0,11	402.484,12	465.835,12	333.136,10	385.571,72	1.740.900,00	160.943,73	186.276,27		186.276,27		
3.7	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1.487.351,25	0,76	0,88	1.132.693,06	1.310.978,95	937.530,04	1.085.097,27	222.471,56	169.423,33	196.090,56		186.286,03		
3.10	804039	Corpo BSTC D=1,00m Tubo tipo PEAD	m	204,00	810,74	938,35	165.391,44	191.424,06	136.894,49	158.441,69	60,00	48.644,54	56.301,20		56.301,20		
SUB-TOTAL 3. - CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA >>>								4.644.897,80		3.844.581,84			900.646,90		890.842,37		
TOTAL GLOBAL										5.363.679,74			4.439.517,65		1.049.380,85	890.842,37	158.538,48

TOTAL CONTRAPARTIDA R\$ 158.538,48
TOTAL REPASSE R\$ 890.842,37

% CONTRAPARTIDA 15,1078%
% REPASSE 84,8922%

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES
Junior Berlanda – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES
Julio Ishikawa – Responsável Técnico

QUADRO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - 1º Termo Aditivo

RODOVIA: MT - 325	REFERÊNCIAS: SICRO	CÓDIGO: 4915613
TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES	DATA BASE: JUL/2022	SERVIÇO: Regularização mecânica da faixa de domínio
EXTENSÃO: 153,10 KM		

KM		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)		ÁREA (m ²)
KM INICIAL	KM FINAL		LE	LD	
0,00	9,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
9,00	18,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
18,00	27,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
27,00	36,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
36,00	45,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
45,00	54,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
54,00	63,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
63,00	72,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
72,00	81,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
81,00	90,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
90,00	99,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
99,00	108,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
108,00	117,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
117,00	126,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
126,00	135,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
135,00	144,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
144,00	153,00	9.000,00	3,00	3,00	54.000,00
153,00	153,10	100,00	3,00	3,00	600,00
TOTAL ACUMULADO					918.600,00

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES

Junior Berlanda – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES

Julio Ishikawa – Responsável Técnico

QUADRO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - 1º Termo Aditivo

RODOVIA: MT - 325	REFERÊNCIAS: SICRO	CÓDIGO: 5501710
TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES	DATA BASE: JUL/2022	SERVIÇO: Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (bota dentro)
EXTENSÃO: 153,10 KM		CÓDIGO: 5502978
		SERVIÇO: Compactação de aterros a 100% do Proctor

KM		JAZIDA (m)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	VOLUME COMPACTADO (m³)	VOLUME SOLTO (m³) EMPOLAMENTO (1,25)
KM INICIAL	KM FINAL						
21,40	23,10	EL*	1.700,00	8,00	0,05	680,00	850,00
33,60	40,60	EL*	7.000,00	8,00	0,05	2.800,00	3.500,00
57,60	60,60	EL*	3.000,00	8,00	0,05	1.200,00	1.500,00
65,60	69,20	EL*	3.600,00	8,00	0,05	1.440,00	1.800,00
76,20	85,60	EL*	9.400,00	8,00	0,05	3.760,00	4.700,00
89,80	93,00	EL*	3.200,00	8,00	0,05	1.280,00	1.600,00
115,60	119,60	EL*	4.000,00	8,00	0,05	1.600,00	2.000,00
122,50	124,90	EL*	2.400,00	8,00	0,05	960,00	1.200,00
137,10	140,50	EL*	3.400,00	8,00	0,05	1.360,00	1.700,00
143,60	146,60	EL*	3.000,00	8,00	0,05	1.200,00	1.500,00
TOTAL ACUMULADO						16.280,00	20.350,00

*EL - Empréstimo Lateral retirada da faixa de domínio ao longo da rodovia

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES
Junior Berlanda – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES
Julio Ishikawa – Responsável Técnico

QUADRO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - 1º Termo Aditivo

RODOVIA: MT - 325 TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES EXTENSÃO: 153,10 KM	REFERÊNCIAS: SICRO DATA BASE: JUL/2022	CÓDIGO: 4915611 SERVIÇO: Recomposição de revestimento primário com material de jazida
--	---	--

KM		JAZIDA (m)	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	VOLUME (m³)
KM INICIAL	KM FINAL					
4,70	9,50	Jazida	4.800,00	8,00	0,05	1.920,00
24,70	27,70	#REF!	3.000,00	8,00	0,05	1.200,00
29,70	32,40	0,00	2.700,00	8,00	0,05	1.080,00
35,50	38,00	0,00	2.500,00	8,00	0,05	1.000,00
40,10	48,50	0,00	8.400,00	8,00	0,05	3.360,00
123,20	138,00	0,00	14.800,00	8,00	0,05	5.920,00
147,00	153,10	0,00	6.100,00	8,00	0,05	2.440,00
TOTAL ACUMULADO						16.920,00

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES
 Junior Berlanda – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES
 Julio Ishikawa – Responsável Técnico

QUADRO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - 1º Termo Aditivo

RODOVIA: MT - 325	REFERÊNCIAS: SICRO	CÓDIGO: 5915320
TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO	DATA BASE: JUL/2022	SERVIÇO: Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em revestimento primário
EXTENSÃO: 153,10 KM		

KM		DMT FIXO (km)	VOLUME (m ³)	DMT (km)	PESO	MOM. TRANSP. (tkm)
KM INICIAL	KM FINAL					
Recomposição de revestimento primário - Material de Jazida					(Dens. = 2,0625 t/m ³)	
4,70	9,50	0,10	2.400,00	5,00	4.950,00	25.245,00
24,70	27,70	0,10	1.500,00	5,00	3.093,75	15.778,13
29,70	32,40	0,10	1.350,00	5,00	2.784,38	14.200,31
35,50	38,00	0,10	1.250,00	5,00	2.578,13	13.148,44
40,10	48,50	0,10	4.200,00	5,00	8.662,50	44.178,75
65,20	70,40	0,10	0,00	5,00	0,00	0,00
93,00	103,70	0,10	0,00	5,00	0,00	0,00
108,40	117,10	0,10	0,00	5,00	0,00	0,00
123,20	138,00	0,10	7.400,00	5,00	15.262,50	77.838,75
147,00	153,10	0,10	3.050,00	5,00	6.290,62	32.082,19
Total Acumulado de >>>						222.471,56

**EL - Empréstimo Lateral retirada da faixa de domínio ao longo da rodovia*

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES
Junior Berlanda – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES
Julio Ishikawa – Responsável Técnico

QUADRO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - 1º Termo Aditivo

RODOVIA: MT - 325 REFERÊNCIAS: SICRO CÓDIGO: 4915598
 TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA DATA BASE: JUL/2022 SERVIÇO: Reconformação da plataforma
 (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO DOS PEIXES
 EXTENSÃO: 153,10 KM

KM		EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m ²)	ÁREA (ha)
KM INICIAL	KM FINAL				
<i>1 x no período</i>					
0,00	37,60	37.600,00	7,00	263.200,00	26,32
55,60	75,60	20.000,00	7,00	140.000,00	14,00
85,60	108,60	23.000,00	7,00	161.000,00	16,10
120,60	122,60	2.000,00	7,00	14.000,00	1,40
136,60	141,60	5.000,00	7,00	35.000,00	3,50
145,10	153,10	8.000,00	7,00	56.000,00	5,60
<i>2 x no período</i>					
0,00	50,00	50.000,00	7,00	350.000,00	35,00
50,00	100,00	50.000,00	7,00	350.000,00	35,00
100,00	150,00	50.000,00	7,00	350.000,00	35,00
150,00	153,10	3.100,00	7,00	21.700,00	2,17
TOTAL ACUMULADO				1.740.900,00	174,09

QUADRO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - 1º Termo Aditivo

RODOVIA: MT - 325 REFERÊNCIAS: SICRO CÓDIGO:
 TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA DATA BASE: JUL/2022 SERVIÇO: Corpo BSTC D=1,00m Tubo tipo PEAD
 HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO RIO
 DOS PEIXES
 EXTENSÃO: 153,10 KM

LOCALIZAÇÃO	TIPO	COMPRIMENTO (m)	BOCAS (unid)
KM 51,2	BSTC Ø 1,00m	12,00	
KM 67,9	BSTC Ø 1,00m	12,00	
KM 71,6	BSTC Ø 1,00m	12,00	
KM 86,8	BSTC Ø 1,00m	12,00	
KM 116,8	BSTC Ø 1,00m	12,00	
TOTAL ACUMULADO		60,00	0,00

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES
 Junior Berlanda – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES
 Julio Ishikawa – Responsável Técnico

PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO SIMPLIFICADO - PATO - 1º Termo Aditivo

RODOVIA: MT - 325 REFERÊNCIAS: SICRO REFERÊNCIA: TABELA SETPU - SETEMBRO 2012

TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ A SERRA DO I DATA BASE: JUL/2022 REAJUSTAMENTO ÍNDICE FGV/DNIT

EXTENSÃO: 153,10 KM

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	TAREFA OU SERVIÇO	CUSTO (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	119.078,29	R\$ 29.769,57	25%	R\$ 29.769,57	25,0%	R\$ 29.769,57	25,0%	R\$ 29.769,57	25,0%
2.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	29.655,67	R\$ 29.655,67	100%						
3.	CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	900.646,90	R\$ 225.161,72	25%	R\$ 225.161,72	25%	R\$ 225.161,72	25%	R\$ 225.161,72	25%
TOTAL PARCIAL		1.049.380,85	284.586,96	27,12%	254.931,30	24,29%	254.931,30	24,29%	254.931,30	24,29%
TOTAL ACUMULADO		1.049.380,85	284.586,96	27,12%	539.518,26	51,41%	794.449,55	75,71%	1.049.380,85	100,00%

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES

Junior Berlanda – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES

Julio Ishikawa – Responsável Técnico

CURVA ABC - SERVIÇO - 1º Aditivo

RODOVIA: MT - 325

REFERÊNCIAS: SICRO

REFERÊNCIA: TABELA SETPU - SETEMBRO 2012

TRECHO: PONTE SOBRE RIO SANTA HELENA (PT00102) ATÉ

DATA BASE: JUL/2022

REAJUSTAMENTO ÍNDICE FGV/DNIT

A SERRA DO RIO DOS PEIXES

EXTENSÃO: 153,10 KM

SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	TAREFA OU SERVIÇO	QUANT. DE TRABALHO		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO (R\$)	%	% ACUMULADA
		QUANT.	UNID.				
5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	222.471,56	tkm	0,88	196.090,55	18,15%	18,15%
4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	16.920,00	m³	12,90	218.196,15	20,20%	38,35%
ADM	Administração Local	0,25	cj	575.465,93	143.866,48	13,32%	51,66%
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m (bota dentro)	20.350,00	m³	3,51	71.499,23	6,62%	58,28%
ICO	Instalação de Canteiro de obra	0,25	cj	143.316,02	35.829,00	3,32%	61,60%
4915613	Regularização mecânica da faixa de domínio	918.600,00	m²	0,19	172.283,48	15,95%	77,55%
4915598	Reconformação da plataforma	1.740.900,00	m²	0,11	186.276,27	17,24%	94,79%
804039	Corpo BSTC D=1,00m Tubo tipo PEAD	60,00	m	938,35	56.301,19	5,21%	100,00%

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES

Junior Berlanda – Presidente

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO TELES PIRES

Julio Ishikawa – Responsável Técnico